

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia a prístavba Kostola sv. Trojice v Rovinke

**Objekt:** Stavebný objekt klenba

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev - farnosť Dunajská Lužná

Miesto: Hlavná 43., 900 43 Rovinka

Dátum: 06/2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

## 1 Vodorovné konštrukcie

1	411321414	Očistenie povrchu otvorenie špár v klenbe	m2	88,200		
2	411351101	Debnenie stropov klenbových zhotovenie výška 6,4 m	m2	88,200		
3	411351102	Debnenie stropov klenbových odstránenie výška 6,4 m	m2	88,200		
4	411351120	Povysávanie povrchu	m2	88,200		
5	411354173	Podporná konštrukcia stropov výška nad 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	88,200		
6	411354174	Podporná konštrukcia stropov výška nad 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	88,200		
7	411354256	Hĺbková penetrácia vrchnej časti klenby	m2	85,400		
8	411361821	Vyspravenie špár cementovou maltou	m2	85,400		
9	413361821	Oprava omietky klasickou metódou	m2	38,400		
10	430321414	Oškrabanie starej maľovky	m2	56,200		
11	430361821	Ručný presun materiálu	klp	1,000		
12	431351121	Vybúranie okna s plochou vo výške 5 m, tvar klenba vrátane likvidácie stavebnej sute	ks	1,000		

**Celkom**